

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CITTA' SANT'ANGELO (PE)**

LAVORI DI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI SCUOLE

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA: € 64.521,75

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA: € 56248,77 al netto del ribasso di
gara pari al 12,822%.

IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I. "IMPRESA DI COSTRUZIONE RUGGERO
s.n.c. - I.C.I. s.r.l."

CONTRATTO D'APPALTO: n. 2350 stipulato in data 20/06/2018.

PROGETTO e D.L.: Per. Ind. Andrea CHIAVAROLI.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo di € 64.521,75 ed € 35.478,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 183 del 24/04/2018 si è stabilito, di affidare i lavori in questione;
- i lavori sono stati affidati alla A.T.I. "IMPRESA DI COSTRUZIONE RUGGERO s.n.c. - I.C.I. s.r.l." per l'importo di € 56.248,77 al netto del ribasso di gara del 12,822%.

Allo scopo è stata redatta la presente Perizia di Variante e Suppletiva per un importo dei lavori al netto del ribasso di gara del 12,822% pari ad **€ 60.695,47**.

Per la stesura della Perizia di Variante e Suppletiva si è reso necessario concordare **n. 10 nuovi prezzi** per lavorazioni non previste nel progetto originario e nella Perizia di Variante Tecnica.

Il maggiore importo netto dei lavori di Perizia di Variante e Suppletiva risulta di

€ 4.446,70 così ottenuto:

- Importo netto lavori di Perizia: € 60.695,47

- Importo netto lavori appaltati: € 56.248,77

- Maggiore importo: € 4.446,70

Tutto ciò premesso, la sottoscritta A.T.I. "IMPRESA DI COSTRUZIONE RUGGERO

s.n.c. - I.C.I. s.r.l.", presa visione della precitata Perizia di Variante e Suppletiva, con il

presente atto di sottomissione,

DICHIARA E SI OBBLIGA

A - di accettare la esecuzione dei lavori sopra riportati, agli stessi patti e condizioni

del contratto principale, e di accettare i seguenti nuovi prezzi, al netto del

ribasso di gara del 12,822%,

NP. 01 Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere,

in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a

discarica controllata Demolizione di tramezzatura in cartongesso.

Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio ..rasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a

discarica controllata Rimozione di tramezzature in cartongesso

Regione Abruzzo, voce E.001.060.060.a.

Prezzo di applicazione m2.....€uro 7.72 (sette/72)

NP. 02 Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma CEI 20-105 e

in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa

Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma CEI EN

		50200 pH30 richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei
		sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio
		UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di
		altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati
		e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di
		trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e
		corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa,
		in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere,
		per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o
		passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per
		sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali,
		le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per
		un lavoro finito. Cavo resistente al fuoco UG 4OHM1 2x1,5 mm ²
		Regione Abruzzo, voce EL.030.020.070.f.
		Prezzo di applicazione m€uro 5.16 (cinque/16)
	NP. 03	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
		meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
		prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso
		carico, trasporto e scarico a discarica controllata calcestruzzo armato di
		spessore oltre cm 10
		Regione Abruzzo, voce E.001.060.070.d.
		Prezzo di applicazione mc.....€uro 289,94 (duecentottantanove/94)
	NP. 04	Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per
		spessori di cm 4 anzichè cm 2 (Percentuale del 30% rispetto alla voce

	E.022.010.020.e)	
	Regione Abruzzo, voce E.022.010.030.b	
	Prezzo di applicazione m2.....€uro 46,20 (quarantasei/20)	
NP. 05	Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza superiore a m 2,00 fino a m 3,00 (Percentuale del 28% rispetto alla voce E.022.010.020.e)	
	Regione Abruzzo, voce E.022.010.030.e	
	Prezzo di applicazione m2.....€uro 43,12 (quarantatre/12)	
NP. 06	Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza superiore a cm 18 fino a cm 30 (Percentuale del 10% rispetto alla voce E.022.010.020.e)	
	Regione Abruzzo, voce E.022.010.030.f	
	Prezzo di applicazione m2.....€uro 15,40 (quindici/40)	
NP. 07	Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza superiore a cm 30 fino a cm 40 (Percentuale del 14% rispetto alla voce E.022.010.020.e)	
	Regione Abruzzo, voce E.022.010.030.g	
	Prezzo di applicazione m2.....€uro 21,56 (ventuno/56)	
NP. 08	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m ³ e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	
	Regione Abruzzo, voce E.017.050.060.a	

			Prezzo di applicazione m2.....€uro 46,41 (quarantasei/41)
	NP. 09	Condotta fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna	
		in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete	
		realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con	
		pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di	
		combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66,	
		in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°	
		per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e	
		termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione	
		del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 50x50 cm	
		Regione Abruzzo, voce E.015.010.010.e	
		Prezzo di applicazione m.....€uro 167,59 (centosessantasette/59)	
	NP. 10	Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto	
		fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati	
		monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con	
		pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di	
		combustione secondo la normativa vigente: 50x50 cm	
		Regione Abruzzo, voce E.015.010.016.e	
		Prezzo di applicazione cadauno.....€uro 140,05 (centoquaranta/05)	
		Il presente atto, mentre impegna fin da ora l'Impresa, sarà valido per	
		l'Amministrazione Appaltante solo dopo la superiore approvazione.	
		Li, 30/08/2018	

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: